

CAPPA

PEINTURE - PLATRERIE - AMÉNAGEMENT

D E V I S**COMMUNE DE PUYGIRON**

Place du Château

26160 PUYGIRON

COURRIER ARRIVÉ

10 NOV. 2017

MAIRIE DE PUYGIRON

Numéro pièce

Date

605

27/10/17

A l'attention de Mr BERRUET

TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET D'ISOLATION A LA SALLE DES FETES COMMUNALE DE PUYGIRON

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Dépose des dalles de faux plafond 1200x600 existantes et de la laine de verre en place compris évacuation de l'ensemble des gravats en décharge, rajout d'ossature pour luminaires encastrés 600x600 et peinture laque antirouille en phase aqueuse sur ensemble de l'ossature conservée	M2	144,00	15,00	2 160,00
2	GRANDE SALLE	M2	38,00	15,00	570,00
3	ZONE ENTREE/BAR/COULOIR/WC	M2	12,00	13,50	162,00
4	Dépose complète du faux plafond existant (dalles + ossature + laine de verre) dans RANGEMENT compris évacuation de l'ensemble des gravats en décharge	M2	144,00	12,40	1 785,60
5	Fourniture et pose matelas de laine de verre ISOVER IBR épaisseur 240mm (R=6.00) en plénum	M2	38,00	12,40	471,20
6	GRANDE SALLE	M2	12,00	12,40	148,80
7	ZONE ENTREE/BAR/COULOIR/WC	M2	144,00	13,20	1 900,80
8	RANGEMENT	M2	38,00	13,20	501,60
9	Fourniture et pose dalles de faux plafond acoustiques EKLA de marque ROCKFON dimension 1200x600 d'épaisseur 20mm teinte blanche en remplacement	M2	12,00	29,60	355,20
	GRANDE SALLE	M2			
	ZONE ENTREE/BAR/COULOIR/WC	M2			
	Fourniture et pose nouveau faux plafond EKLA de marque ROCKFON en dalles 600x600 d'épaisseur 20mm compris ossature métallique et suspentes adaptées dans RANGEMENT	M2			

Total H.T.	8 055,20
Total T.V.A. 20,00 %	1 611,04
Total T.T.C.	9 666,24
Net à payer (Euros)	9 666,24

SAS CAPPA

Zi les rams - 07250 LE POUZIN

Tél : 06 49 17 73 38

Stéphane DUPRE

Mail : cappa.peinture@orange.fr

N° siret 824 724 637 00015 - APE : 4331Z

A : le : / /

Conditions de Règlement: Virement 30 jours net

Devis N° 605

Bon pour Accord.

Signature Client :

Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds - Revêtements de Sols - Papiers Peints - Tous Travaux d'intérieur - Façades

Zi les Rams - - 07250 LE POUZIN - Tél : 06 49 17 73 38 - Fax : - email : cappa.peinture@orange.fr

SAS au capital de 30 000 00 € - SIRET : 82472463700015 - APE : 4331Z - TVA Intracommunautaire : FR 44824724637 - RCS : Aubenas B 824724637



Frédéric LABBE
quartier massasse

26160 Puygiron
Tél : 0633649688
Fax :

Devis

Puygiron, le 17/11/2017

Numéro : DE00276

Date de validité : 17/12/2017

Date de livraison :

Adresse du chantier

Mairie Puygiron
Mairie

26160 PUYGIRON

Adresse de facturation

Mairie Puygiron
Mairie

26160 PUYGIRON
N° TVA :

COURRIER ARRIVÉ

05 DEC. 2017

MAIRIE DE PUYGIRON

Descriptif des travaux

Salle des fêtes. Grande Salle.

Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
Plafonnier LED 595 x 1195 Vision-El 230V 70W 4000°K Dimensions 595 x 1195 Températures des couleurs Blanc neutre 4000k 5700 Lumens Durée de vie 30 000 h Puissance absorbé 70w Angle d'ouverture 160	12,00	U	159,56	1 914,72	20,00
Désinstallation existant.	1,00	F	140,00	140,00	20,00
Installation luminaires avec fournitures câble et consommables	12,00	F	45,00	540,00	20,00



Frédéric LABBE
quartier massasse

26160 Puygiron
Tél : 0633649688
Fax :

Devis

Puygiron, le 17/11/2017

Numéro : DE00276

Date de validité : 17/12/2017

Date de livraison :

Adresse du chantier

Mairie Puygiron
Mairie

26160 PUYGIRON

Adresse de facturation

Mairie Puygiron
Mairie

26160 PUYGIRON
N° TVA :

Devis gratuit.
Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libelles a son nom en sa qualité


Taux	Base	Montant
0,00		
7,00		
19,60		

Conditions de règlement :

Total HT	2 594,72
TVA	518,94
Total TTC	3 113,66
Acompte	0,00
Net à payer	3 113,66 €

Pour l'entreprise (signature et cachet)

Pour le client (signature précédée de la mention :
Lu et approuvé, bon pour accord)

**Frédéric LABBE**

quartier massasse

26160 Puygiron

Tél : 0633649688

Fax :

Devis

Puygiron, le 17/11/2017

Numéro : DE00277

Date de validité : 17/12/2017

Date de livraison :

Adresse du chantierMairie Puygiron
Mairie

26160 PUYGIRON

Adresse de facturationMairie Puygiron
Mairie26160 PUYGIRON
N° TVA :

COURRIER ARRIVÉ

05 DEC. 2017

MAIRIE DE PUYGIRON

Descriptif des travaux

Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
Plafonnier LED 595 x 1195 Vision-EI 230V 70W 4000°K Dimentions 595 x 1195 Températures des couleurs Blanc neutre 4000k 5700 Lumens Durée de vie 30 000 h Puissance absorbé 70w Angle d'ouverture 160	2,00	U	159,56	319,12	20,00
Désinstallation existant.	1,00	F	80,00	80,00	20,00
Installation des luminaires	1,00	F	160,00	160,00	20,00
<u>Inter + spot sur nouvelle ligne a l'entrée</u>					
spot gu10 et ampoule led 450lumens	1,00	U	34,00	34,00	20,00
travaux en apparent avec inter et ligne repris du tableau	1,00	F	270,00	270,00	20,00